





MATERIALLISTE

Birke Sperrholz 15 dick: 1 Bodenplatte 220 x 220, 2 Wände 185 x 150, 2 Wände 185 x 120;
Birke Sperrholz 5 dick: 4 Dachplatten 210 x 121; wasserfester Holzkonstruktionskleber,
Drahtstifte, Schraubhaken.

alle Angaben in mm

MATERIALKOSTEN RUND 15 € (ZZGL. FARBE)