



SECHS ZENTIMETER sind alle Stege breit – nur der Sockel ist mit 10 Zentimetern höher

MATERIALLISTE

Birke-Multiplex 18 dick: 1 Rahmen-Platte 1750 x 750 (die fünf Böden – 620 x 245 – entstehen aus den Ausschnitten); Alu-Flachprofil 20 x 2: 10 Diagonalträger 388 lang (Abwinkelungen vor der Montage anpassen); 2 QuickClick-Stopp Kunststoffgleiter \varnothing 20; Spanplatten-Schrauben.

MATERIALKOSTEN RUND 85 €

