



## EINKAUFSZETTEL

Pos.	Anz.	Bezeichnung	Maße mm	Material mm
①	2	Seitenwände	1900 x 400	Kiefer-Leimholz
②	3	Konstruktionsböden	544 x 400	28 mm dick
③	2/4	Einlegeböden	542 x 400	Kiefer-Leimholz
④	1	Schubkastenblende	565 x 187	18 mm dick
⑤	2	Front/Rückwand	504 x 140	
⑥	2	Seitenwände	390 x 140	
⑦	5	Ablagebretter	543 x 400	
⑧	15	Stege	122 x 400	
⑨	1	Rückwand	1890 x 590	Sperrholz 5 mm
⑩	1	Schubkastenboden	540 x 390	

**Außerdem:** Kiefer-Leimholz 18 dick: 1 Tür 710 x 565;  
Kiefer 15 x 15: ca. 4 lfd. m Trägerleisten; 2 Möbelgriffe 232 lang;  
2 Türbänder; Spanplatten-Schrauben; Holzleim.

**MATERIALKOSTEN (KOMPLETT) RUND 190 €**

## KONTAKTE

**Kiefer-Leimholz; Sperrholz:**  
HolzLand  
Scheibenstr. 47  
40479 Düsseldorf  
☎ 0211/5421540

**Topfbänder:**  
Hettich International  
Vahrenkampstr. 12-16  
32278 Kirchlengern  
☎ 05223/77-0

**Edelstahl-Stangengriffe „1408“:**  
Siro Deutschland  
Max-Volmer-Straße 19  
40724 Hilden  
☎ 02103/24575-0

**Ausstattung/Schalen:**  
ASA Selection GmbH  
Rudolf-Diesel-Str. 3  
56203 Höhr-Grenzhausen  
☎ 02624/189-0