



Materialliste selbst ist der Mann

Alle Angaben
in mm

LEITERGOLF:

Leisten Douglasie 50 x 35: 2 Fußteile 870, Seitenteile 800, 2 Riegelklötzchen 100;

Außerdem: 3 Rundhölzer \varnothing 30 720 lang, 4 Dübel \varnothing 10 53 lang, Holzkugeln vorgebohrt \varnothing 50, Hanfseil, 2 Schlossschrauben M8 80, selbstsichernde Muttern, Unterlegscheiben, Schrauben, Holzleim, Lack

ZAHLENKEGELN:

Multiplex 18 mm: 12 Fußteile 100 x 120; 12 Seitenteile 80 x 150; Schrauben, Lack

Materialkosten: ca. 10 – 15 Euro bzw. Reststücke