

SELBST KORREKTUR

Spatzenhotel

In unserer April-Ausgabe haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines mehrstöckigen Spatzennistkastens veröffentlicht. Leider sind uns bei der Zeichnung und der Materialliste ein paar Fehler unterlaufen: Der Abstand des unteren Einfluglochs sowie

der Abstand der Zwischenböden war nicht richtig vermaßt. Damit Sie dennoch das Spatzenhotel nachbauen können, drucken wir hier noch einmal die korrigierte Zeichnung und Materialliste ab. Den Beitrag mit aktualisierter Zeichnung finden Sie auch auf selbst.de.



MEHRFAMILIEN-NISTKASTEN:

Spatzen sind gesellige Tiere. Deshalb haben wir uns für den Bau eines mehrstöckigen Nistkastens entschieden, in den gleich mehrere Spatzenfamilien einziehen können.

Materialliste selbst ist der Mann

Fichtenleimholz 18 dick:

- 1 3x Boden 140 x 122
- 2 2x Front/Rückwand 740 x 158
- 3 1x Seite 679 x 122
- 4 1x Querleiste oben 58 x 122
- 5 2x Klappe 220 x 120*
- 6 1x Klappe 121 x 120*
- 7 1x Dach 174 x 164
- 8 1x Dach 174 x 146

Alle Angaben in mm

Außerdem:

Kupferblech, 6x Scharnier 25 x 22,
3x Haken und Öse, Schrauben,
wasserfester Holzklebstoff

Materialkosten ca. 80 €

* Die Klappen haben ringsum 1 mm Luft zum Kasten

