



## Materialliste selbst ist der Mann

### Schalbretter sägerau 23 dick:

- 2 Stützen 520 x 100
- 2 Vorreiber 90 x 45
- 2 Schubkastenblenden 450 x 90
- 4 Stoppklötzchen 70 x 23
- Wandleiste 720 x 100 (vor Zuschnitt)
- 2 Distanzklötze 50 x 50

### Multiplex 15 dick:

- 6 Zargen/Teiler 410 x 75
- 4 Seitenzargen 720 x 75

### Holzleisten 5 dick:

- 4 Laufleisten 720 x 30
- 4 Führungsleisten 720 x 20

Alle  
Angaben  
in mm

### Sperrholzplatte 5 dick:

- 2 Böden 720 x 440

### MDF 19 dick:

- Arbeitsplatte 1215 x 780
- Klapp-Arbeitsplatte 780 x 645
- Deckplatte Wandregal 770 x 390

### Außerdem:

5 Einweg-Paletten; Holzleisten 20 x 20  
als Plattenanleimer insgesamt ca. 10 m;  
4 Scharniere 80 x 80; Schrauben; Nägel;  
2 Möbelgriffe; Holzleim; Klarlack

**Materialkosten ab ca. 150 €**

